



Code client **BARIOZMYOSOTC44**

DEVIS GRATUIT

Saint Fons le : **28/02/2019**

Référence PV/CC/02-19/002
MYOSOTIS K 50 50 CHEMIN DES FONDS
69110 STE FOY LES LYON Etage Bât

REGIR
51 Rue de Sèze

69006 LYON

Monsieur.

Nous sommes intervenus dans la co-propriété le vendredi 22 février dans le cadre de nos visites contractuelles.

Nous avons constaté que le ballon tampon ECS fuit.

Nous avons été contraint de l'isoler afin d'éviter une fuite importante dans la chaufferie.

Nous avons procédé en urgence à une modification hydraulique du raccordement du préparateur d'eau chaude pour permettre la continuité de la distribution de l'eau chaude sanitaire.

Nous vous proposons le remplacement complet de la préparation de l'eau chaude sanitaire, comprenant la mise en place d'un ballon primaire et non secondaire, ainsi que la fourniture et la pose d'un échangeur à plaques de marque Alfa-laval.

Nous vous informons que le diagnostique amiante avant travaux est obligatoire et à la charge des copropriétaires, et que l'éventuel désamiantage n'est pas compris dans notre devis.

Vous trouverez ci-dessous le devis correspondant aux travaux envisagés.

En cas d'accord de votre part, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire de ce document dûment signé.

Sincères Salutations.

Philippe Vallon

REEMPLACEMENT DU PREPARATEUR D'EAU CHAUDE

Descriptif de l'intervention

Arrêt de la distribution de l'eau chaude sanitaire après affichage de l'opération

Déconnexion hydraulique et électrique du matériel défectueux

Evacuation du matériel par grutage

Fourniture et pose d'un ballon primaire eau chaude d'une capacité de 500 litres

Fourniture et pose d'un préparateur d'eau chaude de marque Alfa laval

Fourniture et pose d'une pompe de charge ballon primaire

Raccordement hydraulique de l'ensemble aux réseaux existants y compris vannes d'arrêts et accessoires de raccords

Calorifugeage des nouvelles tuyauteries

PARC LYON SUD - BAT C - 73 rue Mathieu Dussurgey - 69190 ST FONTS

Tél. 04 72 89 33 33

Fax. 04 72 89 33 34



THERMO

Code client **BARIOZMYOSOTC44**

DEVIS GRATUIT

Saint Fons le : **28/02/2019**

Référence PV/CC/02-19/002
MYOSOTIS K 50 50 CHEMIN DES FONDS
69110 STE FOY LES LYON Etage Bât

REGIR
51 Rue de Sèze

69006 LYON

Modifications de câblage
Mise en service

Liste des pièces facturées

Qté	Libellé	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	tva
1	Ballon primaire Puffer 500 litres	529,81 €	529,81 €	10,00%
1	Préparateur Alfalaval FI4027IS	3 029,57 €	3 029,57 €	10,00%
1	Pompe primaire Grundfos Magna 1 25-40	321,75 €	321,75 €	10,00%
1	Vannes et accessoires	325,00 €	325,00 €	10,00%
1	Calorifuge Armaflex ép 19 mm ou équivalent	102,00 €	102,00 €	10,00%
1	Matériel électrique divers	143,00 €	143,00 €	10,00%
1	Manutention par société spécialisé (grutage)	1 896,00 €	1 896,00 €	10,00%

Main d'œuvre facturée

Qté	Libellé	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	tva
48	Main d'oeuvre T1 Travaux	62,00 €	2 976,00 €	10,00%

	Tva 10,00%		Tva 10,00%
Total main d'œuvre H.T.	2 976,00 €	Total fournitures H.T.	6 347,13 €
		Montant total H.T.	9 323,13 €
		TVA	932,31 €
		Montant total T.T.C.	10 255,44 €



THERMO

Code client **BARIOZMYOSOTC44**

DEVIS GRATUIT

Saint Fons le : **28/02/2019**

Référence PV/CC/02-19/002

MYOSOTIS K 50
50 CHEMIN DES FONDS

69110 STE FOY LES LYON
Etage Bât

REGIR
51 Rue de Sèze

69006 LYON

Conditions de paiement : 30 % à la commande (Conditionne le démarrage des travaux) le solde à réception de facture.

Validité de l'offre : 3 mois

Devis établi en double exemplaire actualisable et révisable.

Toute variation légale du taux de TVA qui interviendrait postérieurement au présent devis serait répercutée sur le prix des travaux concernés.

LE CLIENT

Le :

Signature :

(Suivie de la mention manuscrite : « Devis reçu avant l'exécution des travaux »)

THERMO-FUEL

THERMO FUEL

SAS au capital de 250 000 €

RCS LYON 959 501 149

LYON SUD - Bât. C

73, rue Mathieu Dussurgey - 69190 SAINT-FONS

Tél. 04 72 89 33 33 - Fax 04 72 89 33 34